



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ИЗХ. 70-00-644  
ОТ 08.08.2014.

## РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с. Лъжница, с.Буково и с.Баничан“, финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г. Идентификационен номер на поръчката: 01/321/01428-S1, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0011

Въпроси с вх.№ 70-00-628 от 06.08.2014:

**1. В КС за водопроводните клонове е заложен пясък за направа на подложка под тръбите и засипването има еднакви количества. Съгласно приложените типови напречни разреза подложката е 10 см, а засипката около и над тръбите е 20 см - т.е. трябва да е минимум 2 пъти повече? В операцията „транспорт на пясък“ е заложено само едното количество? За сградните отклонения не е заложена операцията „транспорт на пясък“ което ще доведе до различни цени на еднакви операции?**

Въпрос: Как да отстраним тези неточности за да има равнопоставеност на всички участници?

Отговор: При подготовката на офертата участникът е длъжен да предвиди всички присъщи разходи за всяка отделна операция в анализните цени. В случай, че липсва позиция „Транспорт на пясък“ или количество в количествената сметка, то трябва да бъде предвидено в анализа към съответната операция.

**2.В КС липсва баланс на земните работи и не е дадено разстоянието на което ще се извозват излишните земни маси и отпадъци.**

Въпрос: Ще уточните ли транспортните разстояния за отделните села и имате ли „такса депо“ или да залагаме разриване?

Отговор: Транспортните разстояния за извозване на земните маси и отпадъци до Депо за отпадъци в гр.Гоце Делчев е както следва:

1. с.Буково – депо – 23 км;
  2. с.Корница – депо – 18 км;
  3. с.Лъжница – депо – 19,5 км;
  4. с.Баничан – депо – 11 км;
  5. с.Борово – депо – 7 км
- Таксите депо е 1,50лв/т

**3. Пожарните хидранти са заложени подземни (с изключение на с.Буково) и са без спирателни кранове пред тях, което би създавало проблем при въвеждането на обектите в експлоатация.**

Въпрос: Как да отстраним тази неточност?

Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на настилките в села от община Гоце Делчев" по Договор № 01/321/01428 от 12.12.2013 г., сключен между Община Гоце Делчев и Държавен фонд „Земеделие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, Управляващия орган и правителството на Република България, представявано от Министерство на земеделието и храните.